

数量算出書（参考）

東給食センター































## 東給食センター

	番号	名称	員数	寸法			材料			搬出量	処分量
				W	D	H	SUS	ST	W		
	1		1	0.9	4.5	0.8	●			3.240	0.01674
	2		1	0.9	2.7	0.8	●			1.944	0.01062
	3		2	0.6	1.8	0.6	●			1.296	0.01008
	4		1	0.6φ		1.0	●			0.785	0.0031415
	5		2	0.5	1.7	0.8	●			1.360	0.01044
	6		1	0.9	1.3	2.0	●			2.210	0.01081
	7		10	1.3φ		1.2	●			13.571	0.0452376
	8		2	0.5	0.9	0.6	●			0.540	0.00516
	9		1	1.5	0.8	0.8	●			0.960	0.00608
	10		1	1.5	0.8	0.8	●			0.900	0.00585
	11		23	1.5	0.9	3.1	●			96.255	0.40434
	12		1	8.0	0.5	0.7	●			2.800	0.0199
	13		1	6.2	1.1	0.9	●			6.138	0.02678
	14		1	7.0	1.5	1.2	●			12.600	0.0414
	15		1	0.6	1.8	0.6	●			0.648	0.00504
	16		1	0.6	1.8	0.6	●			0.648	0.00504
	17		1	1.2	0.8	0.8	●			0.720	0.00492
	18		12	1.1	0.8	1.4	●			13.860	0.08196
	19		1	1.3	0.9	1.8	●			1.989	0.00995
	20		1	0.8	0.7	0.8	●			0.448	0.00352
	21		1	0.45φ		0.9	●			0.573	0.0025446
	22		1	0.7	1.4	1.9	●			1.862	0.00994
	23		1	1.2	0.8	0.8	●			0.720	0.00492
	24		1	2.2	0.4	1.1	●			0.832	0.00696
			1	0.4	2.0	1.1	●			0.756	0.006396
	25		1	2.7	0.6	1.8	●			2.916	0.01512
			1	0.5	0.6	1.8	●			0.540	0.00456
			1	1.1	0.6	1.8	●			1.188	0.00744
			1	2.8	0.6	1.8	●			3.024	0.0156
	26		1	1.2	0.6	0.6	●			0.432	0.0036
	27		1	0.6	0.6	1.3	●			0.468	0.00384
	28		1	0.7	0.7	1.5	●			0.683	0.00496
	29		1	2.7	0.6	1.8	●			2.916	0.01512
			1	2.2	0.6	1.8	●			2.376	0.01272
			1	2.7	0.6	1.8	●			2.916	0.01512
	30		1	0.9	1.8	3.1	●			4.883	0.01958
	31		1	0.3	3.2	1.4	●			1.296	0.01137
	32		36	1.1	0.7	1.4	●			38.808	0.23688
	33		2	1.7	3.4	1.4	●			16.184	0.05168
	34		3	1.4	8.0	1.6	●			53.760	0.15744
	35		1	0.8	1.5	0.8	●			0.878	0.00576
	36		3	0.6	1.8	0.8	●			2.592	0.018
	37		2	0.8	1.8	0.8	●			2.160	0.01356
	38	流し	1	0.9	0.6	1.1	●			0.594	0.00438
	39		1	1.5	0.6	1.2	●			1.080	0.00684
	40		1	1.8	0.8	0.8	●			1.152	0.00704
	41		1	0.6	0.6	0.8	●			0.288	0.00264
	42		1	1.8	0.8	0.8	●			1.152	0.00704
	43		1	0.6	0.6	1.2	●			0.432	0.0036
	44		1	0.5	0.8	0.7	●			0.280	0.00262
	45		1	0.7	1.2	0.8	●			0.672	0.00472
	46		1	0.5	1.7	1.7	●			1.445	0.00918
	47										
	48										
	49										
	50										
厨房機器	51	棚	5	0.9	0.4	0.9		●		1.620	0.0153
	52	事務机	4	1.0	0.8	0.7		●		2.100	0.0158
	53	事務机(キャスター付)	6	0.4	0.8	0.7		●		1.260	0.01326
	54	棚	3	0.9	0.4	1.8		●		1.944	0.0162
	55	棚	1	0.8	1.6	0.7		●		0.896	0.00592
	56	棚	2	0.4	1.2	1.2		●		1.152	0.0096
	57	棚	1	0.4	0.4	0.9		●		0.126	0.00163
	58	ロッカー	12	0.6	0.9	1.8		●		10.692	0.07452



一般家具	59	棚	1	0.6	0.6	0.8	●		0.288	0.00264
	60	棚	1	0.5	0.7	0.7	●		0.245	0.00238
	61	吊り戸棚	1	0.3	2.5	0.9		●	0.563	0.124
	62	机	14	1.8	0.5	0.7	●		7.938	0.06678
	63	机	1	1.8	0.3	0.5	●		0.243	0.00297
	64	パーティション	1	0.6	0.2	1.8	●		0.216	0.00312
	65									
	66	冷蔵庫	1	0.900	1.8	3.100	●		5.022	0.01998
	67									
	68									
	69									
	70									
	71									
	72									
73										
74										
		厨房機器	搬出量		312.8		312.8			
			処分量		1.418		1.418		347.07279	1.7922797
		一般家具	搬出量		34.3		5.022	28.72	0.563	
			処分量		0.374		0.02	0.23	0.124	

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
	給食センター棟	S44				0
D1	埋戻し	処分	138	m3	1	138
D2	残土処分	盛土	608	m3	1	608
C	PC杭引抜き	φ 250 L7.0m	84	本	0.27488125	23.090025
C	PC杭引抜き	φ 250 L9.0m	2	本	0.35341875	0.7068375
C	捨てコンクリート撤去		13.7	m3	1	13.7
C	土間コンクリート撤去		46.2	m3	1	46.2
C	基礎コンクリート撤去		212	m3	1	212
C	シタ-コンクリート撤去		5	m3	1	5
SZ	鉄骨撤去	33.48 52.14	85.62	t	1	85.62
C	コンクリートブロック撤去	t100	238	m2	0.05	11.9
G	床タイル処分		638	m2	0.005	3.19
G	壁タイル処分		197	m2	0.005	0.985
S	鉄骨階段		1	か所	0.5	0.5
S	階段手摺	φ-100*50*3.2 φ 16	13	m	0.0045	0.0585
S	換気フード		24	m	0.0012	0.0288
S	構造金物		0.17	t	1	0.17
S	軽量鉄骨天井下地		786	m2	0.005	3.93
S	水切り樋	W50	106	m	0.00025	0.0265
S	カーテンレール		16	m	0.0001	0.0016
S	水抜き樋	φ 40	48	m	0.0006283	0.0301584
S	梯子掛けパイプ 窓下パイプ	φ 45*2.3 32m φ 45	77	m	0.000141368	0.010885298
S	ビ-ット格子蓋	250*500*9.0	75	m	0.01	0.75
S	排水溝蓋	W600*450 t19	104	枚	0.00513	0.53352
S	排水溝蓋	W500*250 t19	64	枚	0.002375	0.152
S	釜下部分蓋	W800*550	11	枚	0.00836	0.09196
S	釜下部分蓋	W800*600	11	枚	0.00912	0.10032
S	溝蓋受枠		391	m	0.00023	0.08993
S	分離槽蓋	1.75*0.7	3	か所	0.006125	0.018375

名 称		摘 要	数 量	単 位	単位当りm3	m3
S	分離槽蓋受枠		15	m	0.00023	0.00345
S	格子		3	か所	0.0010125	0.0030375
S	ねみ返し	φ200	3	か所	7.22545E-05	0.000216764
混	靴拭マット	0.9*0.6	5	か所	0.0108	0.054
S	靴拭マット受枠		5	か所	0.00023	0.00115
S	排水パイプ	φ75 GP	11	m	0.001178063	0.012958688
S	スクリーン頭ツギ		3	m	0.000128	0.000384
S	移動式スチール梯子		1	か所	0.00625	0.00625
S	冷蔵庫内露受		1	か所	0.00015	0.00015
S	三折板屋根		1126	m2	0.00102	1.14852
S	面戸		144	m	0.00008	0.01152
S	水切り		80	m	0.00008	0.0064
S	水切り		50	m	0.00008	0.004
混	軒樋	#28	126	m	0.000112	0.014112
混	縦樋	φ100	105	m	0.00157075	0.16492875
混	縦樋	φ75	18.4	m	0.001178063	0.02167635
混	床M	Pタイル下地	179	m2	0.03	5.37
混	床M		44	m2	0.03	1.32
混	巾木M	H100	41	m	0.003	0.123
混	腰M		88.2	m2	0.03	2.646
混	壁防M		173	m2	0.03	5.19
混	巾木M	ハッチ下	10	m2	0.03	0.3
混	外部床防M		42	m2	0.03	1.26
混	外部腰防M	刷毛引き	85	m2	0.03	2.55
混	外壁防M	舐落し	124	m2	0.03	3.72
混	ピット内防M		189	m2	0.03	5.67
木	ベンチレタ下地枠		1	か所	0.005	0.005
S	アルミ製建具処分		144	m2	0.02	2.88
S	アルミ製建具処分		42.15	m2	0.02	0.843
S	アルミ製建具処分網戸		1.44	m2	0.01	0.0144

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
S	スチール製建具処分		20.1	m2	0.02	0.402
S	シャッター処分		16.8	m2	0.01	0.168
木	木製建具処分		39	m2	0.02	0.78
木	木製建具処分		26.06	m2	0.02	0.5212
G	ガラス6.8処分		1	m2	0.0068	0.0068
G	ガラス5処分		134	m2	0.005	0.67
G	ガラス3処分		111	m2	0.003	0.333
混	タミ処分		21.87	m2	0.055	1.20285
混	長尺シート2.0処分		94	m2	0.002	0.188
木	壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板処分	ﾌ4	55	m2	0.004	0.22
木	壁耐水ﾍﾞﾆｰ	ﾌ4	56	m2	0.004	0.224
AS	壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰﾄﾞ	ﾌ6.3	582	m2	0.0063	3.6666
木	胴縁	21*45*@450	693	m2	0.0042	2.9106
AS	天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰﾄﾞ処分	ﾌ4	654	m2	0.004	2.616
ﾎﾞ	天井吸音ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ処分		22	m2	0.009	0.198
木	天井敷き目板		28.8	m2	0.006	0.1728
ﾎﾞ	天井ﾀﾞｲﾚｰﾄﾝ		43	m2	0.009	0.387
木	天井小幅板打上げ張り		3.6	m2	0.009	0.0324
木	事務室 ｶﾝﾀﾞｰ 戸棚付	3.0*0.45*0.8	1	か所	0.0822	0.0822
木	下足入れ	1.2*0.9*0.35	1	か所	0.0363	0.0363
木	流し台	1.7*0.55*0.8	1	か所	0.0547	0.0547
木	吊戸棚	1.7*0.4*1.2	1	か所	0.032	0.032
木	和室 ﾛｯｶｰ	2.7*1.8*0.55	1	か所	0.1467	0.1467
木	脱衣箱	0.9*0.6*0.45	1	か所	0.0243	0.0243
木	調味料室棚	5.2*2.4 4段	1	か所	0.4992	0.4992
S	ハッチ	8.0*0.85*2.0	1	か所	0.0784	0.0784
S	ハッチ	2.0*0.85*2.4	1	か所	0.027328	0.027328
木	カーテンボックス		16	m	0.00875	0.14
C	車止め	3.0*0.15*0.1	2	か所	0.045	0.09

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
C	階段踏板	1.1*0.3*0.03	15	か所	0.0099	0.1485
C	階段踊場スラブ	2.5*1.2*0.03	1	か所	0.09	0.09
C	ホリバケツ置場	1.8*0.8*0.15	1	か所	0.216	0.216
木	天井換気ルーバー 上り框		36	m2	0.02025	0.729
G	人研ぎブロック	1.5*0.1*0.05	1	か所	0.0075	0.0075
S	天井露受け	SUS 50*50	32	m	0.00015	0.0048
S	シャッター枠	W200	14	m	0.00032	0.00448
S	梁型鉄板貼り	#24	18	m2	0.0024	0.0432
S	グレーチング		2	か所	0.00684	0.01368
S	同上受枠		16	m	0.00023	0.00368
混	笠樋	φ40	20	m	0.0031415	0.06283
ASB	トムレックス	t10	1254	m2	0.01	12.54
AS	外壁フレキシブルボード	t6.3	214	m2	0.0063	1.3482
			0			0
	管理棟		0			0
D1	埋戻し		24	m3	1	24
D2	残土処分		16	m3	1	16
C	PC杭引抜き	φ250 L7.0m	17	本	0.27488125	4.67298125
C	PC杭引抜き	φ250 L9.0m	1	本	0.35341875	0.35341875
C	捨てコンクリート		3.8	m3	1	3.8
C	土間コンクリート		16.5	m3	1	16.5
C	鉄筋コンクリート		20.8	m3	1	20.8
C	躯体コンクリート		35.3	m3	1	35.3
SZ	鉄骨	20.8	20.8	t	1	20.8
混	防水押え	レンガ積	525	丁	0.00126	0.6615
混	巾木人研ブロック	H150	3.7	m	0.00375	0.013875
混	ボーチ見付人研ブロック	H100	6	m	0.0025	0.015
混	杓摺人研ブロック	0.1*0.03	1.2	m	0.003	0.0036
混	上框人研ブロック	0.1*0.2	1.5	m	0.02	0.03
G	床タイル		41.1	m2	0.04	1.644

名 称		摘 要	数 量	単 位	単位当りm3	m3
G	腰タイル		96.8	m2	0.04	3.872
AF	アスファルト防水		70.22	m2	0.005	0.3511
S	軽量鉄骨天井下地		271	m2	0.005	1.355
S	ルーフトレイン	φ100	3	か所	0.0015	0.0045
混	飾り柱	G28# 200x200	6	か所	0.01	0.06
混	塩ビ縦樋	φ100	20.7	m	0.00157075	0.032514525
S	防塵目皿	SUS φ100	3	か所	0.00157075	0.00471225
S	軒先フレーム	H100W25	49.2	m	0.00006	0.002952
S	屋根壁水切り	0.1*0.1	49.2	m	0.00008	0.003936
S	鋳鉄製ルーフトレイン	φ75	1	か所	0.000441773	0.000441773
S	排水目皿	φ75	1	か所	2.20887E-05	2.20887E-05
混	塩ビ縦樋 塩ビ呼び樋	φ75	3.8	m	0.011780625	0.044766375
S	庇見付アルミモールディング	t1.0 W300	9	m	0.0003	0.0027
S	庇笠木鋼板	t2.3 W450	8.5	m	0.001035	0.0087975
S	水切り	#28 0.1*0.1	5.5	m	0.00056	0.00308
混	階段ノンスリップ		19	m	0.000175	0.003325
S	階段手摺	H0.85	6.3	m	0.00425	0.026775
S	梁カバー鋼板	t2.3 0.3*4.5	1	枚	0.0003105	0.0003105
S	カーテンレール	ダブル	29.8	m	0.0002	0.00596
	スクリーン床付金物		30	か所		0
	スクリーン壁付金物		33	か所		0
	スクリーンコーナー		33	か所		0
SZ	構造金物		0.07	t	1	0.07
S	庇見付鉄板張り	H0.18	2.8	m	0.000288	0.0008064
S	三折板屋根		120	m2	0.00102	0.1224
S	天井裏換気孔		26	m	0.00125	0.0325
S	屋根長尺鉄板瓦棒葺き		10	m2	0.0016	0.016
混	腰M		44	m2	0.03	1.32
混	床M	下地M	41.1	m2	0.03	1.233

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
混	壁M	下地M	96.8	m2	0.03	2.904
混	床M	塩ビ床下地	158	m2	0.03	4.74
混	外部巾木M		51	m	0.006	0.306
混	笠木防M		21	m	0.006	0.126
混	ハﾟラﾟット立上り防M	H0.3	21	m	0.0009	0.0189
混	ｱｽﾌﾞﾙﾄ下地均しM		70.22	m2	0.015	1.0533
混	ｱｽﾌﾞﾙﾄ下地保護M		70.22	m2	0.03	2.1066
混	2F巾木防M	H0.1	13	m	0.003	0.039
混	根太下飼いM		130	か所	0.0003	0.039
S	ｱﾙﾐ製建具処分		33.36	m2	0.02	0.6672
S	ｱﾙﾐ製建具処分		21.09	m2	0.02	0.4218
S	ｼﾞｯﾀｰ処分		9.8	m2	0.01	0.098
木	木製建具処分		22.7	m2	0.02	0.454
木	木製建具処分		17.66	m2	0.02	0.3532
G	ｶﾞﾗｽ撤去	t3.0	14.28	m2	0.003	0.04284
G	ｶﾞﾗｽ撤去	t4.0	5	m2	0.004	0.02
G	ｶﾞﾗｽ撤去	t5.0	4.87	m2	0.005	0.02435
G	ｶﾞﾗｽ撤去	t6.0	2.59	m2	0.006	0.01554
G	ｶﾞﾗｽ撤去	t6.8	2.4	m2	0.0068	0.01632
混	床Pﾀｲﾙ		140	m2	0.002	0.28
木	床ﾌﾞﾙｯｸ	t15	3	m2	0.015	0.045
木	ﾌﾞﾗｯｸ合板	t12	14	m2	0.012	0.168
木	床天然柰化粧張り		1	m2	0.005	0.005
木	床ﾞﾞﾞ合板張り	t6	16	m2	0.006	0.096
混	ﾀﾞﾞ		55.08	m2	0.055	3.0294
ホﾟ	天井吸音ﾗｯｸｽ張り		120	m2	0.006	0.72
AS	天井ｱｽﾞﾞｽﾄﾗｯｸｽ張り	t6.0	20	m2	0.006	0.12
AS	天井ﾌﾞﾙｯｼﾞﾌﾞﾙｯﾄﾞ張り	t4.0	25	m2	0.004	0.1
ホﾟ	天井杉柀PB		70	m2	0.009	0.63
木	天井ﾞﾞﾞ合板張り	t6.0	1	m2	0.006	0.006

名 称		摘 要	数 量	単 位	単位当り m3	m3
木	押入中断	t6.0	1	m2	0.006	0.006
木	壁ﾌﾟﾘﾝﾄ合板張り	t5.5	90	m2	0.0055	0.495
AS	壁ｽﾍﾟｽﾄﾗｯｸｽ張り	t8.0	60	m2	0.008	0.48
木	合板ﾊﾞﾆﾔ	t5.0	100	m2	0.005	0.5
AS	壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰﾄﾞ	t6.3	20	m2	0.0063	0.126
ASB	折板裏ﾄﾞﾚｯｸｽ吹付	t10	177	m2	0.01	1.77
木	庇裏ﾀﾋﾞｰﾘﾝｸﾞ張り		3	m2	0.005	0.015
木	壁合板ﾊﾞﾆﾔ張り	t5.5	112	m2	0.0055	0.616
AS	外壁ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰﾄﾞ張り	t6.3	250	m2	0.0063	1.575
木	胴縁	21*45*@450	382	m2	0.0042	1.6044
木	下足入れ	1.0*1.0*0.4	1	か所	0.036	0.036
混	沓摺ｺﾞﾑﾏｯﾄ	0.6*0.9	1	か所	0.0108	0.0108
S	同上受枠		2.16	m	0.00023	0.0004968
S	傘立て	0.3*0.3*1.0	1	か所	0.0138	0.0138
木	ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	0.15*0.15	34.5	m	0.01125	0.388125
S	水切り		1.4	m	0.00008	0.000112
木	流し台	1.4*0.55*0.8	1	か所	0.0466	0.0466
木	吊戸棚	1.2	1	か所	0.009	0.009
	水切り		1	か所		0
木	脱衣ロッカー	0.8*1.6*0.45	1	か所	0.0472	0.0472
混	洗濯用流し	内部人研ぎ2.5*0.5	1	か所	0.06	0.06
木	倉庫棚	2.5*1.8*0.6	1	か所	0.156	0.156
木	倉庫棚	2.2*1.8*0.6	2	か所	0.1272	0.2544
C	冷蔵庫躯体		54	m2	0.0054	0.2916
混	冷蔵庫内装		40	m2	4	160
S	冷蔵庫扉	0.75*1.8	1	か所	0.135	0.135
ホ	壁新設		30	m2	0.009	0.27
			0			0
			0			0



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
	車庫		0			0
D1	埋戻し		31	m3	1	31
C	捨てコンクリート		1	m3	1	1
C	土間コンクリート		47	m3	1	47
C	鉄筋コンクリート		18	m3	1	18
SZ	鉄骨	2.16 3.24	5.4	t	1	5.4
AS	屋根大波スレート		123	m2	0.00756	0.92988
AS	ケラバ包		15	m	0.0005	0.0075
AS	軒先包		11	m	0.0005	0.0055
S	軒樋	#24	17	m	0.000112	0.001904
混	縦樋		10.5	m	0.000785375	0.008246438
C	コンクリートブロック	t150	47	m2	0.075	3.525
AS	外壁フレキシブルボード	t6	61	m2	0.006	0.366
混	床M		74	m2	0.03	2.22
混	巾木M	H200	27	m	0.006	0.162
混	巾木M	H350	28	m	0.0105	0.294
S	アルミ製建具処分		4.2	m2	0.02	0.084
S	シャッター処分		41.65	m2	0.01	0.4165
G	ガラス撤去	t6.8	3.68	m2	0.0068	0.025024
			0			0
			0			0
	自転車置場		0			0
D1	埋戻し		5	m3	1	5
C	土間コンクリート		6.25	m3	1	6.25
SZ	鉄骨	1.058	1.38	t	1	1.38
	カーポート撤去		1.25	式	1	1.25
S	軒樋	#24	12.5	m	0.000112	0.0014
混	縦樋		5	m	0.000785375	0.003926875
混	床M		37.5	m2	0.03	1.125
AS	小波スレート	壁合成樹脂小波板	11.25	m2	0.00756	0.08505

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
			0			0
			0			0
	ボイラー室及び倉庫		0			0
D1	埋戻し		15	m3	1	15
C	捨てコンクリート撤去		11	m3	1	11
SZ	鉄骨撤去	3.06	3.06	t	1	3.06
C	コンクリートブロック撤去	t100	65	m2	0.005	0.325
混	M刷毛引き		150	m2	0.003	0.45
AS	大波型スレート撤去		68.5	m2	0.00756	0.51786
AS	ケラハスレート撤去		8	m	0.0005	0.004
AS	壁フレキシブルボード	74	18.9	m2	0.004	0.0756
S	軒樋	W100	18	m	0.000112	0.002016
混	縦樋	φ75	12	m	0.001178063	0.01413675
S	アルミ製建具処分		3.22	m2	0.02	0.0644
S	スチール製建具処分		4.8	m2	0.02	0.096
S	アルミ製建具処分		2.16	m2	0.02	0.0432
S	シャッター処分		17.5	m2	0.01	0.175
G	ガラス3.0処分		18	m2	0.003	0.054
			0			0
			0			0
			0			0
	渡り廊下		0			0
D1	埋戻し		16	m3	1	16
C	捨てコンクリート撤去		1	m3	1	1
C	土間コンクリート撤去		4	m3	1	4
C	鉄筋コンクリート撤去		7	m3	1	7
SZ	鉄骨	1.119	1.12	t	1	1.12
混	腰壁枠		11	m	0.000115	0.001265
AS	屋根小波スレート		28	m2	0.00756	0.21168

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
AS	ケラハスレート		4	m	0.005	0.02
AS	面戸		23	m	0.0005	0.0115
混	床M		30	m2	0.03	0.9
混	巾木M	H300	25	m	0.0009	0.0225
AS	腰フレキシブルボード		13	m2	0.005	0.065
			0			0
			0			0
	廃水処理施設		0			0
D1	埋戻し土		660	m3	1	660
混	捨てコンクリート		7.1	m3	1	7.1
混	鉄筋コンクリート		167	m3	1	167
混	M防水		698	m2	0.03	20.94
S	縞鋼板		11.59	m2	0.006	0.06954
S	鋳鉄製マンホール蓋	φ 600	10	か所	0.00282735	0.0282735
S	鋳鉄製マンホール蓋	φ 450	8	か所	0.001590384	0.012723075
			0			0
	オイルタンク		0			0
C	土間コンクリート		1.62	m3	1	1.62
C	基礎コンクリート		2.05	m3	1	2.05
S	オイルタンク		1	か所	0.080084689	0.080084689
			0			0
	外構		0			0
S	フェンス	H1.35	170	m	0.00675	1.1475
C	U字溝	W400	17	m	0.09	1.53
C	U字溝	W450	54	m	0.1	5.4
C	U字溝	W240	72.5	m	0.058	4.205
C	コンクリート板土留め	H1.5	46.5	m	0.0045	0.20925
AF	アスファルト舗装		700	m2	0.005	3.5
S	門扉	8.0*1.35	1	か所	0.216	0.216
D1	埋戻し		33	m3	1	33

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
C	鉄筋コンクリート		18	m3	1	18
S	通用門	2.8*1.5	1	か所	0.084	0.084
			0			0
			0			0
	プラットフォーム受水槽	給食センター棟	0			0
D1	埋戻し		15	m3	1	15
C	捨てコンクリート撤去		2	m3	1	2
SZ	鉄骨撤去		13	t	1	13
混	M防水		50	m2	0.03	1.5
混	防水M		30	m2	0.03	0.9
S	マンホール	φ 600	1	か所	0.00282735	0.00282735
S	トラップ	ステンレス	3	か所	0.005	0.015
C	ストップ		2	m	0.01	0.02
S	ポンプ 蓋	0.55*0.6t4.5	2	か所	0.001485	0.00297
C	コンクリート階段	1.8*1.0	1	か所	1.8	1.8
			0			0
	排水桝・分離槽					0
D1	埋戻し		13	m3	1	13
C	鉄筋コンクリート		4.5	m3	1	4.5
			0			0
			0			0
	アスファルト類処分		AF	m3		3.85
	コンクリート塊類処分		C	m3		535.29
	鉄骨		SZ	t		130.45
	木材類処分		木	m3		11.91
	ガラス・陶器屑類処分		G	m3		10.91
	混合処分		混	m3		410.63
	ボード類処分		ボ	m3		2.21
	ボード(アスベスト含有)類処分		AS	m3		12.33

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 位 当 り m3	m3
金属類処分		S	m3		17.64
					0.00
埋戻し土		D1	m3		950.00
盛土		D2	m3		624.00
飛散性アスベスト	トムレックスt10	ASB	m3		14.31